

B & W - RAPPORT

Menaam : 26 februari 2014
Afdeling : Romte
Behandelend ambtenaar : S. Smit
Onderwerp : Riolering Berltsum

1 Voorstel:

1. Besluiten gezamenlijk met Wetterskip Fryslân rioleringswerkzaamheden uit te voeren. (intentieverklaring volgt)
2. De raad voorstellen om een krediet van € 80.000,-- beschikbaar te stellen.
3. Akkoord te gaan met het ontwerp raadsvoorstel

2 Inleiding:

Sinds 2013 zijn gemeente en Wetterskip Fryslân in gesprek over rioleringwerkzaamheden die beide partijen in Berltsum uit willen voeren. De werkzaamheden vinden plaats in het zelfde deel van Berltsum en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom is samenwerking noodzakelijk

Omdat verdere samenwerking met Wetterskip Fryslân noodzakelijk is vragen wij u hierbij deze te mogen intensiveren. Gemeente en Wetterskip Fryslân gaan dan verder met de voorbereiding. Daarna wordt een bestek gemaakt om de aanpassingen aan het vrijvervalriool, het nieuw aan te brengen transportriool en het wetterskipgemaal gezamenlijk op de markt te zetten.

3 Probleemstelling:

Gemeentelijk riool

Uit het gemeentelijk basisrioleringsplan Berltsum is naar voren gekomen dat de riolering in de omgeving van de Mulseleane, Ds. van Eijck van Heslingastrjitte en Sportleane te Berltsum over te weinig afvoercapaciteit beschikt. Daarnaast is uit rioolinspecties gebleken dat in deze straten een aantal riolen in slechte staat verkeert. Daarom vervangen moeten worden.

Wetterskip Fryslân

In 2013 is bekend geworden dat Wetterskip Fryslân plannen heeft om het huidige riool gemaal aan de Sportleane te Berltsum te verplaatsen. Dit rioolgemaal pompt het afvalwater uit de kern van Berltsum naar de waterzuiveringsinstallatie in Franeker. Het gemaal heeft onvoldoende capaciteit en door de omliggende bebouwing heeft zich afgelopen jaren meerdere malen stankoverlast voorgedaan. Bovendien leidt de ondercapaciteit van het gemaal ook tot het vaker overstorten van het gemeentelijk riool op het omliggende oppervlakte water, waardoor dit vervuult raakt.

4 Argumenten:

1.1 Planmatig onderhoud en vervangen van riolering noodzakelijk

Vanwege de staat en onvoldoende capaciteit van het gemeentelijk riool wordt in het huidige vGRP 2012 - 2018 vervanging en capaciteit vergroten voorgesteld.

1.2 Verantwoording gemeente

Door het uitvoeren van noodzakelijke vervangingen en het oplossen van gesignaleerde knelpunten in het bestaande rioolstelsel worden meldingen en klachten voorkomen.

1.3 Fries bestuursakkoord waterketen (FBWK)

In het FBWK hebben alle partijen, welke in de (afval-) waterketen werken, afspraken gemaakt om zoveel mogelijk samen te werken / krachten te bundelen.

1.4 Werkzaamheden onlosmakelijk met elkaar verbonden

Het Wetterskip Fryslân gemaal verzorgt de afvoer van rioolwater uit de kern van Berltsum. Ook wordt een nieuw verzamelriool aangebracht om het rioolstelsel van Berltsum en het Wetterskip gemaal met elkaar te verbinden.

1.5 Kosten kunnen verdeeld worden

De kosten voor gezamenlijke bestekvoorbereiding, toezicht en uitvoering kunnen, naar rato, verdeeld worden. Wetterskip Fryslân draagt namelijk 50% van de voorbereidingskosten en ca. 25% van de kosten voor het werkbestek.

1.6 Efficiënte uitvoering van de werkzaamheden

Door de werkzaamheden gezamenlijk op de markt te brengen zal er slechts één hoofdaannemer op het werk zijn. Hierdoor is er één aanspreekpunt voor de burger, gemeente en Wetterskip Fryslân. Hierdoor kunnen planning en communicatie goed op elkaar afgestemd worden.

5 Kanttekening:

Gezamenlijke voorbereiding, betekend ook gezamenlijke uitvoering.

6 Financiën:

De kosten van de voorbereiding en het maken van het bestek worden op € 80.000,00 geraamd. Hiervan is ca. € 50.000,00 voor rekening van de gemeente. Het overige bedrag van ca. € 30.000,00 komt voor rekening van Wetterskip Fryslân en wordt aan ons terug betaald.

De dekking van € 80.000,-- kan via het vastgestelde vGRP 2012 - 2018 plaatsvinden.

7 Juridische grondslag:

Wet milieubeheer en vGRP 2012 - 2013

8 Organisatie:

Gemeente wordt penvoerder van het totale project.

9 Communicatie:

Gemeente en Wetterskip Fryslân hebben gedurende de voorbereiding en het maken van het werkbestek geregeld en voldoende overleg.

10 Uitvoering:

- De voorbereidingen zijn eind maart 2014 gereed.
- Het werkbestek zal in eind 2014 gereed zijn